

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.arch.Ondrej Trangoš
JKSO :
Dátum: 29.10.2013

Stavba :Domov jesene života Hanulová 7/A
Objekt :Bezbariérová rampa a oprava jestvujúceho vstupu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	becifikova materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
1	014	41323-2231	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky do 30 cm	7,000	kus								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
2	014	62246-3252	Oprava,sanácia konštr.vysprav.povrchu	7,000	m2								
3	014	62246-3253	Ochrana,očist.a sanácia bet.konštr.vysprav.povrchu schodiska	56,000	m2								
4	011	63245-0231	Vyspravenie povrchu,vyrovnávací poter hr.do 20 mm	51,810	m2								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	013	96204-23212	Vybúranie soklového múrika	0,500	m3								
6	211	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm -10%	5,600	m2								
7	013	96508-1812	Vybúranie kamennej dlažby schodiska hr.do 5 cm	51,810	m2								
8	013	97303-1335	Vysek. kapiet v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 30 cm	7,000	kus								
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,942	t								
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	126,286	t								
11	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,942	t								
12	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,942	t								
13	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	4,057	t								
14	000	99999-0001	Stavebné úpravy	1,000	kpl								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
15	711	71111-1210	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti hydroizolačným náterom	51,810	m2								
16	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	becifikovacia materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

71 - IZOLÁCIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

17	767	76713-58212	Demontáž ocel.zábradlia	4,000	m								
18	767	76713-7114	Pozinkovaný pororošt na podlahu rampy	18,228	m ²								
19	767	76716-1210	Pozink.zábradlie ,výplň bezpečnostné dvojsklo čire hr.12mm	24,250	m								
20	767	76716-5110	Madlo zábradlia z nerez.rúrok d 50	28,350	m								
21	767	76716-51102	Madlo zábradlia z pozink.rúrok d 50	19,400	m								
22	767	76786-2102	Nosná koštr.rampy -IPE 200/100,L200/100,L150/80-náter RAL	1 146,999	kg								
23	767	76786-21022	Nosná koštr.rampy -rúra d 80 pozink.	75,758	kg								
24	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koštr. v objektoch výšky do 6 m		%								

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY

772 - Podlahy z prírodného kameňa

25	782	77221-1303	Montáž obkl.schod.stupnic doskami z kameňa. hr. 40-50mm	32,500	m								
26	782	77221-1414	Montáž obkl.podstup.doskami kameňa v.-200mm hr. 40-50mm	32,500	m								
27	782	77250-2150	Kladenie dlažby z kameňa pravouh.dosák hr.40-50mm	25,810	m ²								
28	MAT	583 8746001	Dlažba z kameňa hr.do 5cm	54,390	m ²								
29	782	99877-2201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m		%								

772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :

77 - PODLAHY spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :