

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.arch.Ondrej Trangoš  
 JKSO :  
 Dátum: 29.10.2013

Stavba :Domov jesene života Hanulová 7/A  
 Objekt : Rekonštrukcia kanalizácie - Lapač tukov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	221	11310-7132	Odstránenie podkladov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	14,000	m2								
2	221	11310-7141	Odstránenie krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	14,000	m2								
3	272	91973-4105	Zarezanie stávajúceho živičného krytu hr. do 5 cm	30,000	m								
4	272	91973-4215	Zarezanie stávajúceho betónového podkladu hr.do 15 cm	30,000	m								
5	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	12,600	m3								
6	001	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	15,000	m3								
7	001	13320-1109	Priplátok za lepivosť horniny tr.3	27,600	m3								
8	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	18,000	m3								
9	231	17120-3111	Poplatok za skládku	18,000	m3								
10	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	9,600	m3								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>													
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
11	271	45157-3111	Lôžko pod lapač a potrubie zo štrkopiesku	2,800	m3								
12	271	45231-1141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C16/20-pod lapač	1,800	m3								
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>													
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>													
13	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	14,000	m2								
14	221	56714-1225	Podklad z prostého betónu tr. C16/20 hr. 25 cm	14,000	m2								
15	221	57295-2121	Oprava krytov vozov.po prekopoch asfaltbetónom hr. 5 cm	14,000	m2								
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>													
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>													
16	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	10,000	m								
17	271	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus								
18	271	87735-5121	Výrez a montáž odboč.tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	1,000	kus								
19	271	87735-51212	Prepojenie a napojenie lapača tukov na kanalizáciu	1,000	kus								
20	MAT	286 5A0307	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC -DN 200	10,000	m								
21	MAT	286 5A0710	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/200	1,000	kus								

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
22	MAT	286 5A0908	Prechodka šachtová kanalizačná PVC - 200/200	2,000	kus								
23	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	10,000	m								
24	271	89441-1111	Osadenie lapača tuku na potrubí DN 200	1,000	kus								
25	MAT	286 800400	Lapač tukov-dodávka	1,000	kus								
26	271	89440-1211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS	2,000	kus								
27	MAT	592 243820	Skruž šachtová TBS 50x100x9	1,000	kus								
28	MAT	592 246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X9	1,000	kus								
29	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýšením hrnca	1,000	kus								
30	254	89931-1114	Osadenie liat.poklopov s rámom hm. jed. nad150kg	1,000	kus								
31	MAT	552 4215101	Poklop vstupný-nosnosť do 800T	1,000	kus								
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>													
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
32	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	8,372	t								
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	200,928	t								
34	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	8,372	t								
35	271	99827-1301	Presun hmôt pre kanalizácie v otv. výk.	29,182	t								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>													
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>													
<b>Rozpočet celkom :</b>													



