

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava kanalizácie a s tým súvisiace stavebné práce
 Objekt: Zariadenie opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, 844 01 Bratislava

K č.: 3685/2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

	1	Zemné práce				
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	85,000		
	5	Komunikácie				
2	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	85,000		
3	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	5,000		
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	85,000		
5	5921952840	Dlažba PAKRKETSTEIN 20x10x4 cm SIVÁ	m2	85,000		
	8	Rúrové vedenie				
6	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	5,000		
7	2860002030	PVC rúra 110x3,2/3m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,186		
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
8	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	30,000		
9	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	30,300		
10	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,500		
11	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	1,500		
12	965043441	Búranie podkladov z betónov hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,275		
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,135		
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	540,600		
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,550		
16	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	11,135		
	99	Presun hmôt HSV				
17	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkol'vek dĺžky objektu	t	38,552		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	721300941	Prečistenie dvorných vpustov DN 300	ks	1,000		
19	5524281000	Mreža pre dvornú vpusť ťažká	ks	1,000		
20	5921955670	Premac BIRCO PLUS-ZBERNÁ VPUSŤ 080105 ROZM.300/300/400 mm DOVOZ	ks	1,000		
	M	Práce a dodávky M				
	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
21	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	5,000		
		Celkom				